

韶关市生态环境局

韶环雄审[2022]7号

关于韶关市绿建住宅科技有限公司住宅产业化 PC 预制构件产业园建设项目 环境影响报告表审批意见

韶关市绿建住宅科技有限公司：

你公司报来的《韶关市绿建住宅科技有限公司住宅产业化 PC 预制构件产业园建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉，经研究，提出意见如下：

一、项目概况

韶关市绿建住宅科技有限公司选址在南雄市黄坑镇 S342 雄信公路旁（原鸿基砖厂），占地面积 27392.88m²，中心地理坐标：E114° 28' 39.191"，N25° 13' 25.806"，该公司你投资 15000 万元（其中环保投资 200 万元）建设住宅产业化 PC 预制构件产业园项目，项目产品及产能情况：PC 构件 15 万 m³/a、预拌商品混凝土 45 万 m³/a、预拌砂浆 20 万吨/a。项目主要原辅材料包括：水泥、石子、河沙、钢筋、粉煤灰、矿粉、外加剂、脱模剂、焊线等。项目主要建设内容包括：厂房、原料堆场、PC 构件堆场、给排水系统、废水处理设施、沉淀

池、初期雨水收集池、废气处理设施等。项目主要生产设备包括：砂石配料机、皮带机、搅拌主机、布料机、振动台、模台、边模、构件运输平车、模台清扫机、数控画线机、抹平机、双机升降式摆渡车、YSB12R 型砼构件专用数控弯箍机、YSC14Y 型砼构件专用盘螺桥直切断机、YTSL100 型砼构件专用棒材剪切生产线、YBL32/2 型砼构件专用棒材弯曲生产线、YTG15F 型砼构件专用桁架生产线、YMW2600 型砼构件专用金属网焊接生产线、混凝土生产线、搅拌运输车、粉煤灰罐、水泥罐、矿粉罐、外加剂罐等。项目劳动定员 150 人，年工作 340 天，实行每天 8 小时工作制，员工均在厂区内食宿。

二、经审查，项目符合国家和省的产业政策，我局原则同意《报告表》的评价结论。你单位须认真研读《报告表》，按《报告表》所列的性质、规模、地点及环保措施进行建设。

三、项目须严格落实环境保护“三同时”制度，项目完工后，你单位须按照相关法律法规的规定，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，依法办理排污许可手续。另外，你单位须自行组织环保竣工验收，编制验收报告，并依法做好相应的信息公开和备案工作。

